



Jelmagyarázat / értelmezés:



**Megjegyzés:**  
- A tervekben feltüntetett típusok, márkajelzéssel meghatározott termékek kiválthatók az adott szerelvénytől azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező termékekre.  
- Kazánoktól induló fűtési közeg névleges hőközlésszáma: 65/35 °C.  
- Tervezett radiátoros fűtés hőközlésszáma: 65/50 °C.  
- A szabvány szerinti fűtési vezetékek felépítési rész típusúak, forrasztott kötésekkel. A kazánházi vezetékeket 13mm vastag Kaiflex ST-vel kell szigetelni.  
- A padlóban elvezetett és fal strang csövek Henco típusú öntéregi műanyag csővezeték.  
- Az öntéregi műanyag csövek min. 6mm vastag előreszigetelt párazáró szigeteléssel szerelendők.  
- A gázkazán alatt kondenzvíz elvezetésére NA32 PVC szennyvíz kiállattal kell készíteni. Semlegesítés nélkül beköthető a szennyvízcsatornába.  
- Magas pontokra automata légtelenítők kell felszerelni.  
- A Meibes V-MK és V-UK szivattyú blokkok hőleadók felőli csatlakozásai: 5/4" BM  
- Radiátorokra vandálbiztos termosztatikus fejelet kell felszerelni: Heimeier "B" (cikkszám: 2500-00.500)



Molnár Richard e.v.  
9400 Sopron, Wesselyéni u. 5.  
Földművelésügyi  
Molnár Richard, G/08-01334

Beruházó  
Agfalvi Német Nemzetiségi  
Önkormányzat  
Agfalvi Váci Mihály Általános  
Iskola  
9423 Ágfalva, Soproni út 3.

Beruházás helyszíne  
9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.  
Rajzlap:  
Fűtés - emeleti alaprajz

Rajzszám  
GF- 02  
Terve megnevezése  
Kiviteli terv

Dátum  
2020.08.  
Munkatárs  
M 1:50  
Rajzlap  
1578x420

Jelmagyarázat :

— Fűtési előremenő  
- - - Fűtési viisszatérő